

## **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe obejmujące remont, adaptację i instalację wyposażenia w lokalu którego powierzchnia remontowana wynosi 66,28 m<sup>2</sup> (w tym sala 53,5 m<sup>2</sup>, korytarz, szatnia, łazienka - pom. gospodarcze) przy ul. Dworcowej 1 w Janikowie, przeznaczonym na działalność Klubu Malucha utworzonego w ramach projektu „Klub Malucha Froguś w Janikowie - nowe miejsca, nowa jakość opieki i nowe wspaniałe perspektywy powrotu do pracy”.

Metraż remontowanych powierzchni wynosi: 66,28 m<sup>2</sup> (w tym sala 53,5 metry reszta pomieszczenia dodatkowe korytarz szatnia łazienka pom. gospodarcze).

Zakres prac zgodnie z poniższym opisem:

### 1. Adaptacja pomieszczenia na łazienkę:

- doprowadzenie wody i kanalizacji z łazienki przedszkolnej do pomieszczenia adaptowanego na łazienkę – doprowadzenie kanalizacji do pomieszczenia w które nie ma dostosowań potrzebnych do zorganizowania łazienki, doprowadzenie wody oraz kanalizy poprzez wykucie dostępu przez korytarz i doprowadzenie dostępu do odpływu oraz do wody. Zorganizowanie przyłączy do 2 zlewów oraz 1 toalety i brodzika do mycia nocników. Montaż i zakup drzwi wejściowych,
- położenie płytek – ściany i podłogi - 20 m<sup>2</sup>,
- zakup i montaż wyposażenia: 1 toaleta, 2 zlewy, basen do mycia nocników.

### 2. Remont Sali:

- przygotowanie ścian gładzie gipsy – pozbycie się starych warstw tapet i tynków na powierzchni 90m<sup>2</sup>, położenie płyt oraz tynków reperujących ściany, poszerzenie wejść do pomieszczeń zgodnych ze strefą ZLII,
- malowanie ścian – dwukrotne malowanie ścian,
- remont sufitu sufit z płyt podwieszany oraz wydzielenie za pomocą murowanych ścian ponad sufitem strefy ZLII - ściany ponad sufitem płyta lub pustak – powierzchnia ścian 20 m<sup>2</sup>, położenie waty zgodne z przepisami w strefie ZL II na powierzchni 54 m<sup>2</sup>, zamurowanie części okien płytami kartonowo gipsowymi. Położenie wykładzin na pow. 53,5 m<sup>2</sup>,
- wymiana i doprowadzenie instalacji elektrycznej – wymiana lamp 15 szt, doprowadzenie instalacji elektrycznej do wszystkich istniejących pomieszczeń, instalacji potrzebnej do oświetlenia wyjść przeciwpożarowych oraz monitoringu wewnętrznego,
- wymawiana oświetlenia – wymiana lamp led 15 szt.,
- obudowa grzejników – obudowa grzejników 3 szt łączna powierzchnia 10m<sup>2</sup>.

### 3. Szatnia korytarz i pom. Gospodarcze:

- równanie posadzek i wymiana posadzek – wylewki równające podłogi w korytarzu i szatni placówki – płytki - 20m<sup>2</sup>,
- wymiana drzwi do pomieszczeń – demontaż drzwi, poszerzenie wyjść zgodnie z przepisami strefy ZLII montaż nowych drzwi i pomieszczeń 4 szt.

### 4. Montaż udogodnień dla osób niepełnosprawnych:

- uchwyty w łazience Klubu Malucha