

Termomodernizacja - Komenda Hufca w Starachowicach

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Termomodernizacja - Komenda Hufca w Starachowicach					
1		Komenda Hufca w Starachowicach			
1.1		Roboty budowlane			
1	KNR 017-2610-0100	Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą płytami styropianowymi gr. 15 cm wraz z ociepleniem ościeży oraz wykonaniem nowych obróbek blacharskich.	m2		
		325,15	m2	325,150	
				RAZEM	325,150
2	KNR 017-2610-0100	Ocieplenie ścian wewnętrznych metodą lekką-mokrą płytami styropianowymi gr. 15 cm.	m2		
		36,07	m2	36,070	
				RAZEM	36,070
3	KNR 012-0102-0100	Ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 25 cm wraz z wykonaniem zabudowy GK.	m2		
		144,94	m2	144,940	
				RAZEM	144,940
4	KNR 202-0613-0300	Ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną gr. 25 cm wraz z wykonaniem podestu z płyt OSB.	m2		
		102,74	m2	102,740	
				RAZEM	102,740
5	KNR 019-0929-0900	Demontaż starych okien drewnianych i montaż nowych okien PCV.	m2		
		21,07	m2	21,070	
				RAZEM	21,070
6	KNR 019-0929-0900	Demontaż starych okien PCV i montaż nowych okien PCV.	m2		
		32,63	m2	32,630	
				RAZEM	32,630
7	KNR 202-1203-0100	Demontaż starych drzwi zewnętrznych i montaż nowych drzwi izolowanych.	m2		
		6,43	m2	6,430	
				RAZEM	6,430
1.2		Roboty instalacyjne			
8	KNR 225-0627-0301	Demontaż starych lamp i montaż nowych lamp LED.	kpl		
		54	kpl	54,000	
				RAZEM	54,000
9	analiza własna	Montaż dachowej instalacji fotowoltaicznej zbudowanej z 3 paneli 275 Wp z ogniw polikrystalicznych o łącznej mocy 0,83 kWp.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000