

Zatwierdzone nr 5
Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia - przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
DENDROLOGIA PARK					

2		PIELEGNACJA DRZEW			
2.1		Plombowanie ubytków, wypełnienie ubytków wgłębnych			
12	BCD IV kw	Plombowanie miejsc (ubytków) uszkodzonych drzew-plomby z	m ³		
d.2.1	2017	betonu żwirowego-przyjęto 0,05 m ³ x jeden ubytek			
	poz 29 str 20	2<szl>*0.05	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
13	BCD IV kw	Wypełnienie wgłębnych ubytków kieszeniowych (dziupli) z	msc		
d.2.1	2017	uprzednim ich osuszeniem i impregnacją ścian- Ubytki na wyso-			
	poz 57 str 17	kości do 2 m	msc	1.000	
		1		RAZEM	1.000
14	BCD IV kw	Wypełnienie wgłębnych ubytków kieszeniowych (dziupli) z	msc		
d.2.1	2017	uprzednim ich osuszeniem i impregnacją ścian- Ubytki na wyso-			
	poz 58 str 17	kości 2-4 m			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	msc	3.000	
				RAZEM	3.000
15 d.2.1	BCD IV kw 2017 poz 59 str 17	Wypełnienie wgłębnych ubytków kieszeniowych (dziupli) z uprzednim ich osuszeniem i impregnacją ścian- Ubytki na wysokości ponad 4 m	msc		
		2	msc	2.000	
				RAZEM	2.000
2.2		Cięcia sanitarne			
16 d.2.2	BRZ IV kw 2017 poz 23 str 16	Cięcie sanitarne drzew-konary o średnicy do 15 cm	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
17 d.2.2	BRZ IV kw 2017 poz 24 str 16	Cięcie sanitarne drzew-konary o średnicy 16-25 cm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.2.2	BRZ IV kw 2017 poz 25 str 16	Cięcie sanitarne drzew-konary o średnicy 26-35 cm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
19 d.2.2	BRZ IV kw 2017 poz 26 str 16	Cięcie sanitarne drzew-konary o średnicy 36-45 cm	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
20 d.2.2	BRZ IV kw 2017 poz 27 str 16	Cięcie sanitarne drzew-konary o średnicy 46-55 cm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.2.2	BRZ IV kw 2017 poz 28 str 16	Cięcie sanitarne drzew-konary o średnicy ponad 56 cm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.2.2	BCD IV kw 2017 poz 27 str 20	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km-średnia wysokość drzew ok 10 m (poz.16*0.15*0.15+poz.17*0.20*0.20+poz.18*0.30*0.30+poz.19*0.40*0.40+poz.20*0.50*0.50+poz.21*0.60*0.60)*3.14*0.25*10.00*0.8	m-p m-p	8.933	
				RAZEM	8.933
23 d.2.2	BCD IV kw 2017 poz 29 str 20	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km-jedno drzewo średnio 0,01 m3 gałęzi (poz.16+poz.17+poz.18+poz.19+poz.20+poz.21)*0.01*0.8	m-p m-p	0.104	
				RAZEM	0.104
2.3		Zasypywanie odkrytych korzeni, oczyszczenie rozwidleń			
24 d.2.3	KNR 2-01 0307-02 z.sz. 2.2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) Grunt uprzednio odspojony.-Obsypanie odsłoniętej i częściowo uszkodzonej górnej części strefy korzeniowej.	m³ m³	6.000	
		6		RAZEM	6.000
25 d.2.3	kalk własna	Oczyszczenie rozwidleń pni z liści i innych zanieczyszczeń	kpl kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2.4		Zabezpieczenie powierzchniowych ubytków			
26 d.2.4	BRZ IV kw 2017 poz 51 str 17	Zabezpieczenie miejscowych ubytków drzew środkami impregnacyjnymi o powierzchni do 0,5 m2. Ubytki na wysokości do 2 m	msc		
		2	msc	2.000	
				RAZEM	2.000
27 d.2.4	BRZ IV kw 2017 poz 52 str 17	Zabezpieczenie miejscowych ubytków drzew środkami impregnacyjnymi o powierzchni do 0,5 m2. Ubytki na wysokości 2-4 m	msc		
		3	msc	3.000	
				RAZEM	3.000
28 d.2.4	BRZ IV kw 2017 poz 53 str 17	Zabezpieczenie miejscowych ubytków drzew środkami impregnacyjnymi o powierzchni do 0,5 m2. Ubytki na wysokości ponad 4 m	msc		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	msc	1.000	
				RAZEM	1.000
29	BRZ IV kw d.2.4 2017 poz 54 str 17	Zabezpieczenie miejscowych ubytków drzew środkami impreg- nacyjnymi o powierzchni ponad 0,5 m2. Ubytki na wysokości do 2 m	msc		
		1	msc	1.000	
				RAZEM	1.000
30	BRZ IV kw d.2.4 2017 poz 55 str 17	Zabezpieczenie miejscowych ubytków drzew środkami impreg- nacyjnymi o powierzchni ponad 0,5 m2. Ubytki na wysokości 2-4 m	msc		
		2	msc	2.000	
				RAZEM	2.000
31	BRZ IV kw d.2.4 2017 poz 56 str 17	Zabezpieczenie miejscowych ubytków drzew środkami impreg- nacyjnymi o powierzchni ponad 0,5 m2. Ubytki na wysokości po- nad 4 m	msc		
		1	msc	1.000	
				RAZEM	1.000
2.5		Montaż osłon drzew			
32	BRZ IV kw d.2.5 2017 poz 44 str 16	Montaż osłon pinowych drzew jako ochrona drzew wyjątkowo cen- nych przyrodniczo	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
33	BRZ IV kw d.2.5 2017 poz 36 str 16	Montaż krat okrągłych z żeliwa sferoidalnego jako zabezpieczenie drzewa i i bryły korzeniowej w rejonie projektowanych ciągów jez- dnych	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
3		ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY			
34	BRZ IV kw d.3 2017 poz 45 str 17	Zabezpieczenie drzew i bryły korzeniowej na okres wykonywania robót budowlanych . Drzewa o średnicy do 30 cm	msc		
		6	msc	6.000	
				RAZEM	6.000
35	BRZ IV kw d.3 2017 poz 46 str 17	Zabezpieczenie drzew i bryły korzeniowej na okres wykonywania robót budowlanych . Drzewa o średnicy ponad 30 cm	msc		
		1	msc	1.000	
				RAZEM	1.000