

Boguchwała, 2018-09-03

(nazwa, adres)

Strony według rozdzielnika
(nazwa i adres oferenta)

Zapytanie ofertowe
Na zadanie pn. „Dostawa i montaż wiat przystankowych”

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Boguchwała
ul. Suszyckich 33
36-040 Boguchwała

REGON 690582000
NIP 517-00-36-465
tel./fax 0-17 87 55 201/ 0-17 87 55 209
email: um@boguchwala.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego wg procedury art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 ze zm.) tj. co do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamówienie realizowane w ramach zadania: Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Boguchwała w ramach projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V, Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

III. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233250-6 – Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
44212321-5 – Wiaty autobusowe

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Boguchwała według poniższych parametrów technicznych:

- wiata przystankowa winna posiadać konstrukcję stalową z blachy ocynkowanej – lakierowanej,
- przeszklenie wiaty wypełnione szybą hartowaną o wymiarach nie mniejszych niż 214x50 cm,
- wysokość wiaty przystankowej od powierzchni utwardzonej do powierzchni dolnej dachu – nie mniej niż 217 cm, nie więcej niż 220 cm,
- szerokość ściany bocznej – nie mniej niż 84 cm, nie więcej niż 86 cm,
- szerokość ściany tylnej – nie mniej niż 375 cm, nie więcej niż 380 cm,
- wiata powinna posiadać ławkę dla podróżnych zamontowaną na wysokości nie mniejszej niż



43 cm od utwardzonej powierzchni gruntu.

- wiatła powinna posiadać powierzchnię umożliwiającą montaż rozkładu jazdy – szerokość nie mniejsza niż 20 cm, długość nie mniejsza niż 40 cm.

Przed montażem wiatła należy wykonać platformę o wymiarach 5,0 m x 2,0 m. Lokalizację wiatła określa załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Kompletne platformy z wszystkimi elementami niezbędnymi do poprawnego funkcjonowania należy wykonać wg szczegółów określonych w przedmiarach stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Kostka na nawierzchnię typu Holland z fazą w dwóch kolorach szarym i czerwonym.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie wykonywanych prac. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Stosowane materiały i technologie muszą spełniać wymagania techniczne, normowe, estetyczne i użytkowe, posiadać stosowane atesty, aprobaty i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami. Wyżej wskazane dokumenty stanowiąc będą załącznik do protokołu odbioru końcowego.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

V. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Teren Gminy Boguchwała. Szczegółowa lokalizacja wg załącznika nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin rozpoczęcia: z dniem zawarcia umowy.

Termin zakończenia przedmiotu umowy: 15.11.2018 r.

Za datę zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

VII. WYKAZ DOKUMENTÓW

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
2. Wzór umowy – Załącznik nr 2;
3. Przedmiar – Załącznik nr 3;
4. Lokalizacja wiatła – Załącznik nr 4;

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr	Nazwa kryterium	Waga
1	Cena	100%

Punkty będą liczone według następujących wzorów:

Wzór
<p>W kryterium „Cena” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:</p> $\text{Liczba punktów} = (C_{\min}/C_{\text{of}}) * 100$ <p>gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none">- C_{\min} – najniższa cena spośród wszystkich ofert- C_{of} - cena podana w ofercie

IX. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być złożona osobiście lub przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera oraz złożona w wyznaczonym terminie w siedzibie Zamawiającego, pod adresem:

Gmina Boguchwała

ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała

do dnia 10.09.2018 r. do godz. 10:00.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.
2. Oferta powinna być czytelna.
3. Ofertę oraz wszystkie załączniki podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były trwale ze sobą połączone, ponumerowane i parafowane, wszystkie poprawki czy skreślenia powinny być parafowane.
5. Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisanym w następujący sposób:

Dotyczy:

Zapytanie ofertowe

Na zadanie pn. „Dostawa i montaż wiat przystankowych”

Nie otwierać do dnia 10.09.2018 r. do godz. 10:00

6. Składane dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia oferty, złożone w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji, w szczególności za złe skierowanie przesyłki, jej nieterminowe dostarczenie, czy przedterminowe otwarcie.

XI. SPOSÓB POROZUMIENIOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Zamawiający ustala, że w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: p.sobon@um.boguchwala.pl lub s.hendzel@um.boguchwala.pl z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Zamawiający wymaga, aby oferty wraz z załącznikami wymaganymi przez Zamawiającego były składane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Szymon Hendzel – tel. 17 87 55 229, email: s.hendzel@um.boguchwala.pl,
Alina Szczepan – tel. 17 87 55 251, email: a.szczepan@um.boguchwala.pl,
Paweł Soboń – tel. 17 87 55 249, email: p.sobon@um.boguchwala.pl.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres minimum 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

XIII. ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy:
 - a) Niezbędna jest zmiana terminu zakończenia robót z powodu:
 - a. wystąpienia warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość wykonania kompletnych platform przystankowych, takich jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 5 dni, które uniemożliwiają prowadzenie robót (o ilość dni występowania tych warunków);
 - b. wystąpienia robót dodatkowych (o ilość dni niezbędnych do wykonania robót dodatkowych);
 - c. wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej (o ilość dni wstrzymania robót);
 - d. inne niezależne od Wykonawcy zdarzenia, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu.
 - b) Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu rzeczowego zamówienia, ze zmniejszeniem wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu przedmiotu umowy.
 - c) Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu rzeczowego zamówienia, ze zwiększeniem wynagrodzenia, gdy w trakcie wykonywania umowy wystąpią okoliczności powodujące konieczność wykonania dodatkowych czynności niezbędnych do właściwego zrealizowania przedmiotu umowy.
 - d) Nastąpi zmiana stawki podatku VAT po podpisaniu umowy i niezbędna będzie zmiana wynagrodzenia brutto z tych przyczyn.
 - e) Wystąpienia siły wyższej.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawienia w ofercie:
 - a) oczywistych omyłek pisarskich,
 - b) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

XV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Gmina Boguchwała, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała*
- inspektorem ochrony danych osobowych w *Gminie Boguchwała* jest Pan *Tomasz Mielech* kontakt: iod@boguchwala.pl, tel. 17 87 55 200*;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „**Dostawa i montaż wiat przystankowych**”;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

UWAGA: Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Boguchwała do zawarcia umowy.

Z up. BURMISTRZA

Szymon Henczel
Kierownik Zespołu
ds. Zarządzania Infrastrukturą
(pieczęć i podpis osoby reprezentującej Inwestora)

Załączniki:

1. Formularz ofertowy;
2. Wzór umowy;
3. Przedmiar;
4. Lokalizacja wiat;

** Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*

*** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

**** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

FORMULARZ OFERTOWY

Pieczęć Wykonawcy:

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Dostawa i montaż wiat przystankowych”

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto:..... zł.

słownie netto:

..... zł

cenę brutto:..... zł.

słownie brutto:

..... zł

podatek VAT:..... zł

słownie podatek VAT:

..... zł

2. Deklarujemy ponadto:

a) Termin wykonania zamówienia: **15.11.2018 r.**b) Warunki płatności: **przelew 30 dni,**c) Okres gwarancji: **36 miesięcy,**

d)

3. Oświadczamy, że:

a) Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

b) Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag.

c) Związani jesteśmy ofertą do: **30 dni,**

d) W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w ofercie, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

e) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

4. Ofertę składałem na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są.

1)

2)

3)

dn.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

¹⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016, str.1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Umowa nr _____ - wzór (załącznik nr 2)

zawarta w dniu _____ w Boguchwale,
pomiędzy:

Gminą Boguchwałą, reprezentowaną przez:

Pana Wiesława Dronkę – Burmistrza Boguchwały

przy kontrasygnacie Pani Doroty Witek – Skarbnika Gminy Boguchwałą

z siedzibą 36-040 Boguchwałą, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwałą

zwaną dalej **Zamawiającym**

a:

_____ z siedzibą przy _____, NIP _____, Regon _____

reprezentowanym (ą) przez:

_____ - _____

zwanym(ą) dalej **Wykonawcą**

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie platform przystankowych z kostki betonowej z dostawą i montażem wiat przystankowych w ramach zadania pn.: **„Dostawa i montaż wiat przystankowych”**.

1. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
2. Zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

1. Terminy wykonania zadania:
 - 1.1. Termin rozpoczęcia: z dniem zawarcia umowy.
 - 1.2. Termin zakończenia: 15.11.2018 r.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
 - a) przekazanie placu budowy w dniu zawarcia umowy,
 - b) zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego w wysokości niezbędnej dla prawidłowego i terminowego wykonania zadania,
 - c) zapłata ustalonej należności za wykonane roboty zgodnie z umową,
 - d) zatwierdzanie podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy i wyrażenie zgody na zawarcie umów z podwykonawcami zgodnie z § 6 umowy,
 - e) zatwierdzanie w trakcie realizacji umowy, ewentualnych robót dodatkowych, uzupełniających,
 - f) udział w komisijnym określeniu stanu zaawansowania robót w przypadkach odstąpienia od umowy,
 - g) odebranie wykonanych robót, o ile roboty odpowiadają wymogom umowy i obowiązującego prawa.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1. Wykonanie zadania inwestycyjnego, określonego w § 1 niniejszej umowy z najwyższą starannością, terminowo, obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych, normami państwowymi i branżowymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, wymogami Prawa budowlanego i aktami wykonawczymi do niego, przepisami bhp i p.poż. oraz innymi przepisami obowiązującymi w Polsce.
2. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nie przestrzeganiem przez jego pracowników przepisów bhp i p.poż.
3. Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy.
4. Ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane w miejscu realizowanych robót w związku z prowadzonymi pracami, jak również za brak odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy.
5. Bezzwłoczne usuwanie ewentualnych szkód powstałych w trakcie wykonywania prac.
6. Wykonanie prac zabezpieczających związanych z wykonywaniem robót oraz zapewnienie niezbędnych dojazdów i dojazdów do terenu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
7. Utrzymanie ogólnego porządku w rejonie wykonywania robót i bieżące usuwanie z placu budowy, własnym staraniem i kosztem, odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac budowlanych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
8. Koordynacja prac wszystkich ewentualnych podwykonawców znajdujących się na placu budowy.
9. Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy.
10. Wykonanie robót dodatkowych zleconych przez Zamawiającego na piśmie odrębną umową, pod rygorem nieważności.
11. Zgłaszanie do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
12. Dostarczenie na dzień odbioru końcowego zadania inwestycyjnego atestów na wbudowane materiały, świadectw jakości, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatu lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub normami UE.
13. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego oraz całkowite uporządkowanie terenu bezzwłocznie po zakończeniu prac, nie później jednak niż 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót.
14. Usuwanie w okresie gwarancyjnym wszelkich wad, usterek, niedoróbek z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami umowy.

§ 5

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

1. Wynagrodzenie łączne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi _____ zł netto (słownie: _____ /100) plus należny podatek VAT: _____ zł (słownie: _____ /100), co stanowi kwotę brutto: _____ zł (słownie: _____ /100).
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru końcowego, podpisany przez Komisję odbioru powołaną przez kierownika Zamawiającego.
3. Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku przez Zamawiającego. Termin płatności faktury wynosi 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem częściowym bądź końcowym.
4. Zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.



5. Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane w ramach umowy roboty nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty zakupu całości materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz wynikające z obowiązków Wykonawcy opisanych w § 4 niniejszej umowy.
7. W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania określonego zakresu robót objętych zamówieniem wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmując za podstawę- będące następstwem ograniczenia robót- zmniejszenie ilości zużytych materiałów, mniejszy stopień zużycia maszyn i urządzeń oraz zmniejszenie nakładów pracy na wykonanie przedmiotu umowy itp. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania ograniczonego zakresu rzeczowego robót.
8. Wykonanie robót dodatkowych nie objętych zamówieniem Zamawiającego w postaci dodatkowej umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie stanowi podstawy wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt tych robót dodatkowych będzie obciążał Wykonawcę.
9. Zlecone przez Zamawiającego roboty dodatkowe lub uzupełniające, rozliczane będą na zasadach określonych w odrębnej umowie, przy zastosowaniu elementów cenotwórczych wynikających z oferty Wykonawcy. W przypadku braku odpowiednich pozycji materiałowych i sprzętowych w kosztorysie ofertowym Wykonawca przyjmie:
 - ceny materiałów wg uzgodnionych z Zamawiającym aktualnych cen zakupu, lecz nie wyższe niż średnie ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD dla woj. podkarpackiego, w okresie ich wbudowania,
 - ceny sprzętu wg cennika najmu Wykonawcy, lecz nie wyższe niż średnie ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD dla woj. podkarpackiego w okresie jego użycia. Ceny te muszą być uzgodnione z Zamawiającym,
 - norm nakładów rzeczowych wg KNR. a w przypadku ich braku w KNR wg norm zakładowych Wykonawcy.W przypadku braku możliwości potwierdzenia cen materiałów i sprzętu na podstawie wydawnictwa SEKOCENBUD, ich cena zostanie ustalona w drodze negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
10. Jeżeli w toku realizacji zadania nastąpi przerwa z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za rozpoczęty etap lub część inwestycji.

§6

Podwykonawstwo

1. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647¹ Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca może przystąpić do realizacji umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z podwykonawcą, po łącznym spełnieniu niżej wskazanych warunków:
 - 1) zgłoszenie Zamawiającemu zamiaru powierzenia części robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, do realizacji podwykonawcy,
 - 2) nie zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy oraz spełnienia pozostałych wymogów określonych w niniejszym paragrafie.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizujący niniejszą umowę zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiot stanowią roboty



budowlane, obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, którą zamierza zawrzeć, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć taką umowę, obowiązany jest dołączyć do projektu umowy, którą zamierza zawrzeć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
5. Zamawiający, w terminie 5 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i który w szczególności:
 - 1) nie określa w sposób jednoznaczny:
 - a) zakresu powierzanych podwykonawcy robót budowlanych;
 - b) zasady odbiorów robót wykonywanych przez podwykonawcę ze wskazaniem, że odbiór dokonywany przez Wykonawcę nie będzie wywoływał skutku względem Zamawiającego;
 - c) wysokości wynagrodzenia i zakresu robót, których wykonanie stanowi podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub spójne z treścią niniejszej umowy postanowienia w zakresie rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
 - d) postanowień spójnych z umową w szczególności w zakresie okresów odpowiedzialności za wady wykonywanych przez podwykonawcę robót budowlanych oraz innych obowiązków w stosunku do okresów wynikających z umowy;
 - e) postanowień dotyczących możliwości przejęcia przez Zamawiającego, na jego żądanie, praw i/lub obowiązków Wykonawcy wobec podwykonawcy,
 - włącznie z prawami z gwarancji i rękojmi (w tym domagania się usunięcia wad przez podwykonawcę w okresie zobowiązań z tytułu gwarancji udzielonej przez podwykonawcę robót Wykonawcy lub w okresie ich odpowiedzialności z tytułu rękojmi wobec Wykonawcy),
 - skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej Wykonawcy przez podwykonawcę,
 - odebrania robót zrealizowanych przez podwykonawcę,
 - rozliczenia odebranych przez Zamawiającego robót budowlanych, zrealizowanych przez podwykonawcę,
 - postanowień dotyczących dochodzenia zapłaty kar umownych przez Wykonawcę wobec podwykonawcy robót,
 - f) postanowień zakazujących podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego,
 - g) postanowień zakazujących podwykonawcy podzlecania wykonania robót budowlanych i związanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robót budowlanych bez zgody Wykonawcy,
 - h) postanowienia dotyczące terminu wykonania robót, spójne z treścią niniejszej umowy.
 - 2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiający, w terminie 5 dni od otrzymania umowy, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa

w art. 143b ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni od otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, realizowane w ramach niniejszej umowy, w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10.000,00 zł.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w niniejszej umowie.
11. Przepisy ust. 2–10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
12. Zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżenia oznacza bezskuteczność wobec Zamawiającego umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.
13. Zgłaszanie przez Zamawiającego pisemnych sprzeciwów lub zastrzeżeń nie stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu zakończenia całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot niniejszej umowy lub zakończenia realizacji umowy.
14. Umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
15. Realizacja przedmiotu umowy w podwykonawstwie i dalszym podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub wymogów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne.
16. Jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób powodujący naruszenie postanowień umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy, aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestał na oznaczony czas albo na stałe wykonywania części albo całości powierzonych mu robót budowlanych, dostaw lub usług. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawca obowiązany jest bezzwłocznie rozwiązać albo zmienić zawartą z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą umowę lub zapewnić bezzwłoczne rozwiązanie albo zmianę umowy zawartej przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą. Na żądanie Zamawiającego umowy takie zostaną rozwiązane.
17. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zaistnienia sporu lub wszczęcia postępowania sądowego, Zamawiającego o wszelkich sporach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i postępowaniach sądowych z udziałem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczących się w związku z realizacją niniejszej umowy.
18. W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, przedstawi jednocześnie dokument podpisany również przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, w którym wskaże stosowny podział należności pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami na podstawie protokołów stanowiących podstawę do wystawienia faktur częściowych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i podwykonawcę lub dalszych podwykonawców.
19. W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców Zamawiający dokona wypłaty na rzecz Wykonawcy części wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1, jeżeli Wykonawca przedstawi:
 - 1) oryginały oświadczeń każdego z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców o uregulowaniu wszystkich ich należności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych



należności, przy czym każde z tych oświadczeń powinno być wystawione na dzień przypadający nie wcześniej aniżeli na siódmy dzień po dniu podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego, w związku z wykonaniem których oświadczenia te są składane;

- 2) potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę lub podwykonawcę każdemu z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców potwierdzone przez bank prowadzący obsługę rachunku bankowego Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli dotyczy dalszego podwykonawcy wraz z kopiami faktur na podstawie których dokonano zapłaty.

20. W przypadku nie dołączenia do faktury VAT przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 19, Zamawiający może zatrzymać odpowiednią kwotę odpowiadającą kwocie należnej poszczególnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom i przekazać ją na rzecz tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców do momentu złożenia wymaganych dokumentów.
21. W przypadku zgłoszenia do Zamawiającego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wymagalnych roszczeń o zapłatę z tytułu wykonanych robót budowlanych, dostaw lub usług, wskazując na uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Zamawiający wzywa Wykonawcę aby w terminie 7 dni zajął stanowisko w sprawie roszczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz dowodów na poparcie swojego stanowiska.
22. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o dokonaniu bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający dokonuje płatności w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do Zamawiającego.
23. Zamawiający o dokonaniu płatności o której mowa w ust. 22, powyżej, informuje zobowiązanego do zapłaty Wykonawcę oraz potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, wygasa do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
24. Zapłata wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek.
25. W przypadku gdy czynność wskazana w ust. 22, (zapłata należności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) zostanie powtórzona przez Zamawiającego lub dokonane płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców przekraczają kwotę stanowiącą 5% wartości niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz żądać kary umownej określonej w § 10 niniejszej umowy.
26. Wykonawca w powyższym zakresie upoważnia na podstawie umowy Zamawiającego do płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przy zachowaniu warunków określonych w umowie.
27. Postanowienia dotyczące podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.
28. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 7

Odbiory

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru końcowego robót pisemnie pod adresem Zamawiającego na co najmniej 7 dni przed upływem terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1.2.
2. Odbiór końcowy robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.
4. Za datę końcową odbioru należy uznać datę podpisania protokołu końcowego przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
5. W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaze Zamawiającemu: atesty, świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje zgodności z Polską Normą lub z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej dla wbudowanych materiałów.
6. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, które nadają się do usunięcia, Zamawiający odmówi dokonania odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając równocześnie uzasadniony technologicznie termin do ich usunięcia. W przypadku bezskutecznego upływu terminu - niezależnie od innych uprawnień przewidzianych umową i przepisami Kodeksu Cywilnego - Zamawiający będzie uprawniony do zastępczego usunięcia wad poprzez zlecenie usunięcia wad i usterek stronie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią może zostać potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.
7. W razie stwierdzenia takich wad lub naruszeń w toku czynności odbioru, które nie nadają się do usunięcia. Zamawiający- niezależnie od innych uprawnień przewidzianych umową i przepisami Kodeksu Cywilnego - może według własnego wyboru żądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy lub obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy kar umownych, odszkodowania za poniesione szkody i naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
8. Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół odbioru końcowego.
9. Protokół odbioru końcowego nie zostanie podpisany przez Zamawiającego do czasu usunięcia wad, usterek i niedoróbek stwierdzonych w czasie dokonywania czynności odbioru.

§ 8

Gwarancja, jakość i rękojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanego przedmiotu umowy.
2. Termin gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie według zasad określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, w tym art. 577 -581 KC.
4. Niezależnie od udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Rękojmia wynosi 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
5. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości wad lub usterek Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie wyznaczając technologicznie uzasadniony termin ich usunięcia.
6. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z §10 niniejszej umowy oraz domagać się ich usunięcia od Wykonawcy lub po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do ich usunięcia może powierzyć usunięcie wad lub usterek osobie trzeciej, a powstałymi z tego tytułu kosztami obciążyć Wykonawcę, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy i przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego

1. Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub wykończenie całości przedmiotu umowy opóźnia się z przyczyn zależnych od Wykonawcy o więcej niż 10 dni albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, powierzając poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy dla skorygowania zaniedbań i naruszeń.
2. Rozwiązanie umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego. Wykonawca, po doręczeniu mu oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu umowy, powstrzyma się od dalszego wykonywania przedmiotu umowy, zabezpieczy plac budowy a następnie opuści rejony prac i dokona przy udziale Zamawiającego protokolarnej inwentaryzacji wykonanych robót według stanu na dzień wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy.
3. W przypadku rozwiązania umowy, z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, według stanu zaawansowania robót na dzień doręczenia oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu umowy.

§ 10

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 pkt.1 niniejszej umowy,
 - b) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy- 0,5% wynagrodzenia umownego netto określonego w §5 pkt. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,
 - c) w przypadku zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady - 0,5% wynagrodzenia umownego netto określonego w §5 pkt. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 pkt. 1 niniejszej umowy.
3. Niezależnie od kar umownych określonych w niniejszej umowie, każda ze stron umowy może domagać się odszkodowania uzupełniającego za szkodę przekraczającą wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Zmiany postanowień umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników stanowiących integralną część umów mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z tym że zmiany nie mogą naruszać odpowiednich uregulowań Prawa zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy:
 - 2.1. Niezbędna jest zmiana terminu zakończenia robót z powodu:
 - 1) wystąpienia warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych, takich jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 5 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), które uniemożliwiają prowadzenie robót (o ilość dni występowania tych warunków),

- 2) wystąpienia robót dodatkowych (o ilość dni niezbędnych do wykonania robót dodatkowych),
 - 3) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej (o ilość dni wstrzymania robót),
 - 4) inne niezależne od Wykonawcy zdarzenia, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu,
- 2.2. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu rzeczowego zamówienia, ze zmniejszeniem wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników stanowiących integralną część umów mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego, jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Mogielnicy - Most
ADRES INWESTYCJI : Droga powiatowa 1407R, dz. ewid. nr 1155/2
INWESTOR : Gmina Boguchwała
ADRES INWESTORA : ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2018

Data zatwierdzenia

Przedmiar zmodyfikowany

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przystanek Mogielnica - most					
1		Wiaty przystankowa			
1		Dostawa i montaż wiaty przystankowej	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Platforma			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
2		Demontaż istniejącej wiaty z wywozem	kpl		
d.2.1	analiza indywidualna				
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.2.1	0212-01				
		3,5*2,5*0,15	m ³	1,313	
				RAZEM	1,313
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2.1	0108-09				
	analogia	poz.3	m ³	1,313	
				RAZEM	1,313
2.2		Roboty konstrukcyjne			
5	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.2 m (kat. gruntu III)	dół.		
d.2.2	0312-10				
		7	dół.	7,000	
				RAZEM	7,000
6	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 w gotowych otworach, C12/15	m ³		
d.2.2	0203-01				
		0,63	m ³	0,630	
				RAZEM	0,630
2.3		Podbudowa			
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2.3	0101-01				
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości, zwiększenie głębokości koryta do 35 cm	m ²		
d.2.3	0101-02				
		Krotność = 3			
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (pospółka)	m ²		
d.2.3	0114-01				
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna (pospółka) - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, zmniejszenie grubości warstwy do 10 cm	m ²		
d.2.3	0114-02				
		Krotność = -10			
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2.3	0114-05				
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do grubości 20 cm	m ²		
d.2.3	0114-06				
		Krotność = 5			
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2.3	0114-07				
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2.3	0114-08				
		Krotność = -1			
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
2.4		Elementy ulic			
15	NNRNKB 231	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm, na podsypce cementowo -	m ²		
d.2.4	0511-03	piaskowej, kostka szara, podsypka gr. 4 cm			
		9	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
16	NNRNKB 231	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm, na podsypce cementowo -	m ²		
d.2.4	0511-03	piaskowej, kostka czerwona, podsypka gr. 4 cm			

Przedmiar zmodyfikowany

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
d.2.4	0402-03	0,04*9	m ³	0,360	
				RAZEM	0,360
18	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2.4	0407-05	14	m	14,000	
				RAZEM	14,000

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Mogielnicy - stara pętla
ADRES INWESTYCJI : droga powiatowa nr 1407R, dz. ewid. nr 1155/1 w Mogielnicy
INWESTOR : Gmina Boguchwała
ADRES INWESTORA : ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przystanek Mogielnica - stara pętla					
1		Wiaty przystankowa			
1		Dostawa i montaż wiaty przystankowej	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Plarforma			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
2		Demontaż istniejącej wiaty z wywozem	kpl		
d.2.1	analiza indywidualna				
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.2.1	0212-01				
		3,5*2,5*0,15	m ³	1,313	
				RAZEM	1,313
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2.1	0108-09				
	analogia	poz.3	m ³	1,313	
				RAZEM	1,313
2.2		Roboty konstrukcyjne			
5	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.2 m (kat. gruntu III)	dół.		
d.2.2	0312-10				
		7	dół.	7,000	
				RAZEM	7,000
6	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 w gotowych otworach, C12/15	m ³		
d.2.2	0203-01				
		0,63	m ³	0,630	
				RAZEM	0,630
2.3		Podbudowa			
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2.3	0101-01				
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości, zwiększenie głębokości koryta do 35 cm	m ²		
d.2.3	0101-02				
		Krotność = 3			
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (pospółka)	m ²		
d.2.3	0114-01				
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna (pospółka) - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, zmniejszenie grubości warstwy do 10 cm	m ²		
d.2.3	0114-02				
		Krotność = -10			
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2.3	0114-05				
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do grubości 20 cm	m ²		
d.2.3	0114-06				
		Krotność = 5			
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2.3	0114-07				
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2.3	0114-08				
		Krotność = -1			
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
2.4		Elementy ulic			
15	NNRNKB 231	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, kostka szara, podsypka gr. 4 cm	m ²		
d.2.4	0511-03				
		9	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
16	NNRNKB 231	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, kostka czerwona, podsypka gr. 4 cm	m ²		
d.2.4	0511-03				

Przedmiar zmodyfikowany

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
d.2.4	0402-03	0,04*9	m ³	0,360	
				RAZEM	0,360
18	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2.4	0407-05	14	m	14,000	
				RAZEM	14,000

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Niechobrze - Granice
ADRES INWESTYCJI : droga powiatowa 1409R
INWESTOR : Gmina Boguchwała
ADRES INWESTORA : ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2018

Data zatwierdzenia

Przedmiar zmodyfikowany

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Przystanek Niechobrz - Granice					
1		Montaż wiaty przystankowej			
1	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wiaty przystankowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Platforma			
2.1		Roboty konstrukcyjne			
2	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.2 m (kat. gruntu III)	dół.		
d.2.1	0312-10	7	dół.	7,000	
				RAZEM	7,000
3	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 w gotowych otworach, C12/15	m³		
d.2.1	0203-01	0,63	m³	0,630	
				RAZEM	0,630
2.2		Podbudowa			
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m²		
d.2.2	0101-01	10	m²	10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości, zwiększenie głębokości koryta do 35 cm	m²		
d.2.2	0101-02	Krotność = 3 10	m²	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (pospółka)	m²		
d.2.2	0114-01	10	m²	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna (pospółka) - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, zmniejszenie grubości warstwy do 10 cm	m²		
d.2.2	0114-02	Krotność = -10 10	m²	10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m²		
d.2.2	0114-05	10	m²	10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do grubości 20 cm	m²		
d.2.2	0114-06	Krotność = 5 10	m²	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m²		
d.2.2	0114-07	10	m²	10,000	
				RAZEM	10,000
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m²		
d.2.2	0114-08	Krotność = -1 10	m²	10,000	
				RAZEM	10,000
2.3		Elementy ulic			
12	NNRNKB 231	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm, na podsypce cementowo -	m²		
d.2.3	0511-03	piaskowej, kostka szara, podsypka gr. 4 cm	m²	9,000	
		9		RAZEM	9,000
13	NNRNKB 231	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm, na podsypce cementowo -	m²		
d.2.3	0511-03	piaskowej, kostka czerwona, podsypka gr. 4 cm	m²	1,000	
		1		RAZEM	1,000
14	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m³		
d.2.3	0402-03	0,04*9	m³	0,360	
				RAZEM	0,360
15	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2.3	0407-05	14	m	14,000	
				RAZEM	14,000

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Nosówce - Kolonia
ADRES INWESTYCJI : droga powiatowa 1391R, dz. nr ewid. 728/1 w Nosówce
INWESTOR : Gmina Boguchwała
ADRES INWESTORA : ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2018

Data zatwierdzenia

Przedmiar zmodyfikowany

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przystanek Nosówka - Kolonia					
1		Montaż wiaty przystankowej			
1		Dostawa i montaż wiaty przystankowej	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Nosówce - Krzywdy
ADRES INWESTYCJI : droga powiatowa 1391R, dz. nr ewid. 728/1 w Nosówce
INWESTOR : Gmina Boguchwała
ADRES INWESTORA : ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2018

Data zatwierdzenia

Przedmiar zmodyfikowany

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przystanek Nosówka - Krzywdy					
1		Wiatra przystankowa			
1		Dostawa i montaż wiatry przystankowej	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Nosówce - szkoła
ADRES INWESTYCJI : droga powiatowa 1391R, dz. ewid. nr 728/1 w Nosówce
INWESTOR : Gmina Boguchwała
ADRES INWESTORA : ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przystanek Nosówka - Szkoła					
1		Montaż wiaty przystankowej			
d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wiaty przystankowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Platforma			
2.1		Kanalizacja deszczowa			
d.2.1	analiza indywidualna	Ułożenie rury K-2 fi 400 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.		
d.2.1	0605-03	2	ściank.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.2		Roboty konstrukcyjne			
4	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.2 m (kat. gruntu III)	dół.		
d.2.2	0312-10	7	dół.	7,000	
				RAZEM	7,000
5	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 w gotowych otworach, C12/15	m ³		
d.2.2	0203-01	0.63	m ³	0,630	
				RAZEM	0,630
2.3		Podbudowa			
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2.3	0101-01	10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości, zwiększenie głębokości koryta do 35 cm	m ²		
d.2.3	0101-02	Krotność = 3 10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (pospółka)	m ²		
d.2.3	0114-01	10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna (pospółka) - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, zmniejszenie grubości warstwy do 10 cm	m ²		
d.2.3	0114-02	Krotność = -10 10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2.3	0114-05	10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do grubości 20 cm	m ²		
d.2.3	0114-06	Krotność = 5 10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2.3	0114-07	10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2.3	0114-08	Krotność = -1 10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
2.4		Elementy ulic			
14	NNRNKB 231	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, kostka szara, podsypka gr. 4 cm	m ²		
d.2.4	0511-03	9	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
15	NNRNKB 231	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, kostka czerwona, podsypka gr. 4 cm	m ²		
d.2.4	0511-03	1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
d.2.4	0402-03	0.04*9	m ³	0.360	

Przedmiar zmodyfikowany

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,360
17	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-	m		
d.2.4	0407-05	pełnieniem spoin zaprawą cementową	m	14,000	
		14		RAZEM	14,000

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Raclawówce - granice miasta
ADRES INWESTYCJI : droga powiatowa 1409R
INWESTOR : Gmina Boguchwała
ADRES INWESTORA : ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przystanek Raciawówka - granice miasta					
1		Montaż wiaty przystankowej			
1		Dostawa i montaż wiaty przystankowej	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1 000	
				RAZEM	1 000
2		Platforma			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.2.1	0807-03	0,5	m ²	0 500	
				RAZEM	0 500
2.2		Roboty konstrukcyjne			
3	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,2 m (kat. gruntu III)	dół.		
d.2.2	0312-10	7	dół.	7 000	
				RAZEM	7 000
4	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 w gotowych otworach, C12/15	m ³		
d.2.2	0203-01	0,63	m ³	0 630	
				RAZEM	0 630
2.3		Podbudowa			
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2.3	0101-01	2	m ²	2 000	
				RAZEM	2 000
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości, zwiększenie głębokości koryta do 35 cm	m ²		
d.2.3	0101-02	Krotność = 3	m ²	2 000	
		2		RAZEM	2 000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (pospółka)	m ²		
d.2.3	0114-01	2	m ²	2 000	
				RAZEM	2 000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna (pospółka) - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, zmniejszenie grubości warstwy do 10 cm	m ²		
d.2.3	0114-02	Krotność = -10	m ²	2 000	
		2		RAZEM	2 000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2.3	0114-05	2	m ²	2 000	
				RAZEM	2 000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do grubości 20 cm	m ²		
d.2.3	0114-06	Krotność = 5	m ²	2 000	
		2		RAZEM	2 000
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2.3	0114-07	2	m ²	2 000	
				RAZEM	2 000
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2.3	0114-08	Krotność = -1	m ²	2 000	
		2		RAZEM	2 000
2.4		Elementy ulic			
13	NNRNKB 231	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, kostka szara, podsypka gr. 4 cm	m ²		
d.2.4	0511-03	1,8	m ²	1 800	
				RAZEM	1 800
14	NNRNKB 231	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, kostka czerwona, podsypka gr. 4 cm	m ²		
d.2.4	0511-03	0,2	m ²	0 200	
				RAZEM	0 200
15	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
d.2.4	0402-03	0,04*4	m ³	0 160	
				RAZEM	0 160
16	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2.4	0407-05	4	m	4 000	
				RAZEM	4 000

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Racławówce - poczta
ADRES INWESTYCJI : droga powiatowa 1409R
INWESTOR : Gmina Boguchwała
ADRES INWESTORA : ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przystanek Racławówka - poczta					
1		Montaż wiaty przystankowej			
d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wiaty przystankowej	szt		
		1	szt	1 000	
				RAZEM	1 000
2		Platforma			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
d.2.1	analiza indywidualna	Demontaż istniejącej wiaty z wywozem	kpl		
		1	kpl	1 000	
				RAZEM	1 000
3	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.2.1	0212-01	3,5*2,5*0,15	m ³	1,313	
				RAZEM	1,313
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2.1	0108-09	poz.3	m ³	1,313	
	analogia			RAZEM	1,313
2.2		Roboty konstrukcyjne			
d.2.2	5 KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.2 m (kat. gruntu III)	dół.		
	0312-10	7	dół.	7 000	
				RAZEM	7 000
6	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 w gotowych otworach, C12/15	m ³		
d.2.2	0203-01	0.63	m ³	0 630	
				RAZEM	0,630
2.3		Podbudowa			
d.2.3	7 KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
	0101-01	10	m ²	10 000	
				RAZEM	10 000
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości, zwiększenie głębokości koryta do 35 cm	m ²		
d.2.3	0101-02	Krotność = 3	m ²	10 000	
		10		RAZEM	10 000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (pospółka)	m ²		
d.2.3	0114-01	10	m ²	10 000	
				RAZEM	10 000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna (pospółka) - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, zmniejszenie grubości warstwy do 10 cm	m ²		
d.2.3	0114-02	Krotność = -10	m ²	10 000	
		10		RAZEM	10 000
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2.3	0114-05	10	m ²	10 000	
				RAZEM	10 000
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do grubości 20 cm	m ²		
d.2.3	0114-06	Krotność = 5	m ²	10 000	
		10		RAZEM	10 000
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2.3	0114-07	10	m ²	10 000	
				RAZEM	10 000
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2.3	0114-08	Krotność = -1	m ²	10 000	
		10		RAZEM	10 000
2.4		Elementy ulic			
d.2.4	15 NNRNKB 231	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, kostka szara, podsypka gr. 4 cm	m ²		
	0511-03	9	m ²	9 000	
				RAZEM	9 000
16	NNRNKB 231	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, kostka czerwona, podsypka gr. 4 cm	m ²		
d.2.4	0511-03				

Przedmiar zmodyfikowany

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
d.2.4	0402-03	0,04*9	m ³	0.360	
				RAZEM	0.360
18	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2.4	0407-05	14	m	14.000	
				RAZEM	14.000

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Raclawówce - Zabierzanka
ADRES INWESTYCJI : droga powiatowa 1409R
INWESTOR : Gmina Boguchwała
ADRES INWESTORA : ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przystanek Raciawówka - Zabierzanka					
1		Wiatra przystankowa			
1	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wiatry przystankowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Platforma			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
2	d.2.1 analiza indywidualna	Demontaż istniejącej wiatry z wywozem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.2.1	0212-01	3,5*2,5*0,15	m ³	1,313	
				RAZEM	1,313
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2.1	0108-09 analogia	poz.3	m ³	1,313	
				RAZEM	1,313
2.2		Roboty konstrukcyjne			
5	KNR 2-01	Wykopianie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,2 m (kat. gruntu III)	dół.		
d.2.2	0312-10	7	dół.	7,000	
				RAZEM	7,000
6	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ w gotowych otworach, C12/15	m ³		
d.2.2	0203-01	0,63	m ³	0,630	
				RAZEM	0,630
2.3		Podbudowa			
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2.3	0101-01	10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości, zwiększenie głębokości koryta do 35 cm	m ²		
d.2.3	0101-02	Krotność = 3 10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (pospółka)	m ²		
d.2.3	0114-01	10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna (pospółka) - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, zmniejszenie grubości warstwy do 10 cm	m ²		
d.2.3	0114-02	Krotność = -10 10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2.3	0114-05	10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do grubości 20 cm	m ²		
d.2.3	0114-06	Krotność = 5 10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2.3	0114-07	10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2.3	0114-08	Krotność = -1 10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
2.4		Elementy ulic			
15	NNRNKB 231	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, kostka szara, podsypka gr. 4 cm	m ²		
d.2.4	0511-03	9	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
16	NNRNKB 231	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, kostka czerwona, podsypka gr. 4 cm	m ²		
d.2.4	0511-03				

Przedmiar zmodyfikowany

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	m ²	1 000	
				RAZEM	1 000
17	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
d.2.4	0402-03	0 04*9	m ³	0,360	
				RAZEM	0 360
18	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2.4	0407-05	14	m	14 000	
				RAZEM	14 000

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Woli Zgłobieńskiej - II
ADRES INWESTYCJI : droga powiatowa 1391R, dz. ewid. nr 702
INWESTOR : Gmina Boguchwała
ADRES INWESTORA : ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przystanek Wola Zgłobieńska II					
1		Wiatra przystankowa			
1		Dostawa i montaż wiatry przystankowej	szt		
d.1	analiza indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Platforma			
2.1		Kanalizacja deszczowa			
2		Ułożenie rury K-2 fi 400 mm	m		
d.2.1	analiza indywidualna	6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.		
d.2.1	0605-03	2	ściank.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.2		Roboty konstrukcyjne			
4	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.2 m (kat. gruntu III)	dół.		
d.2.2	0312-10	7	dół.	7,000	
				RAZEM	7,000
5	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 w gotowych otworach, C12/15	m ³		
d.2.2	0203-01	0.63	m ³	0,630	
				RAZEM	0,630
2.3		Podbudowa			
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2.3	0101-01	10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości, zwiększenie głębokości koryta do 35 cm	m ²		
d.2.3	0101-02	Krotność = 3 10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (pospółka)	m ²		
d.2.3	0114-01	10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna (pospółka) - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, zmniejszenie grubości warstwy do 10 cm	m ²		
d.2.3	0114-02	Krotność = -10 10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2.3	0114-05	10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do grubości 20 cm	m ²		
d.2.3	0114-06	Krotność = 5 10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2.3	0114-07	10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2.3	0114-08	Krotność = -1 10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
2.4		Elementy ulic			
14	NNRNKB 231	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, kostka szara, podsypka gr. 4 cm	m ²		
d.2.4	0511-03	9	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
15	NNRNKB 231	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, kostka czerwona, podsypka gr. 4 cm	m ²		
d.2.4	0511-03	1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
d.2.4	0402-03	0.04*9	m ³	0,360	

Przedmiar zmodyfikowany

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,360
17	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2.4	0407-05		m	9,000	
				RAZEM	9,000

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Zgłobniu - Kolonia
ADRES INWESTYCJI : droga powiatowa 1391R, dz. ewid. nr 1076
INWESTOR : Gmina Boguchwała
ADRES INWESTORA : ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Przystanek Zgłobień - Kolonia					
1		Włata przystankowa			
1		Dostawa i montaż wiaty przystankowej	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Platforma			
2.1		Roboty konstrukcyjne			
2	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.2 m (kat. gruntu III)	dół.		
d.2.1	0312-10		dół.	7,000	
		7		RAZEM	7,000
3	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 w gotowych otworach, C12/15	m³		
d.2.1	0203-01		m³	0,630	
		0.63		RAZEM	0,630
2.2		Podbudowa			
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m²		
d.2.2	0101-01		m²	10,000	
		10		RAZEM	10,000
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości, zwiększenie głębokości koryta do 35 cm	m²		
d.2.2	0101-02		m²	10,000	
		Krotność = 3		RAZEM	10,000
		10			
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (pospółka)	m²		
d.2.2	0114-01		m²	10,000	
		10		RAZEM	10,000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna (pospółka) - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, zmniejszenie grubości warstwy do 10 cm	m²		
d.2.2	0114-02		m²	10,000	
		Krotność = -10		RAZEM	10,000
		10			
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m²		
d.2.2	0114-05		m²	10,000	
		10		RAZEM	10,000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do grubości 20 cm	m²		
d.2.2	0114-06		m²	10,000	
		Krotność = 5		RAZEM	10,000
		10			
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m²		
d.2.2	0114-07		m²	10,000	
		10		RAZEM	10,000
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m²		
d.2.2	0114-08		m²	10,000	
		Krotność = -1		RAZEM	10,000
		10			
2.3		Nawierzchnie			
12	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszkanką mineralno-asfaltową z podbudowa	t		
d.2.3	1106-01		t	0,438	
		(5*0.5*0.07)*2.5		RAZEM	0,438
2.4		Elementy ulic			
13	NNRNKB 231	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, kostka szara, podsypka gr. 4 cm	m²		
d.2.4	0511-03		m²	9,000	
		9		RAZEM	9,000
14	NNRNKB 231	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, kostka czerwona, podsypka gr. 4 cm	m²		
d.2.4	0511-03		m²	1,000	
		1		RAZEM	1,000
15	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m³		
d.2.4	0402-03		m³	0,360	
		0.04*9		RAZEM	0,360
16	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2.4	0407-05		m	9,000	
		9		RAZEM	9,000

Przedmiar zmodyfikowany

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.5		Inne roboty			
17		Przycięcie gałęzi drzew	szt		
d.2.5	analiza indywidualna				
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000

Wykaz wiat przystankowych objętych zamówieniem - załącznik nr 4

Lp.	Miejscowość	Nazwa przystanku	Numer drogi powiatowej	Numer działki ewidencji gruntów	Kilometraż
1.	Lutoryż	Pętla	1406R	558/2	4+270,00
2.	Mogielnica	Most	1407R	1155/2	6+780,00
3.	Mogielnica	Stara Pętla	1407R	1155/1	3+045,00
4.	Niechobrz	Granice	1409R	2140	9+250,00
5.	Nosówka	Szkoła	1391R	702	13+200,00
6.	Nosówka	Kolonia	1391R	702	14+210,00
7.	Nosówka	Krzywdy	1391R	702	14+800,00
8.	Racławówka	Zabierzanka	1388R	132/3, 132/2	9+315,00
9.	Racławówka	Pocztą	1388R	1289/8	4+150,00
10.	Racławówka	Racławówka	1388R	1289/8	2+620,00
11.	Wola Zgłobieńska	Wola Zgłobieńska II	1391R	702	8+400,00
12.	Zgłobień	Kolonia	1391R	1076	11+550,00