

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przebudowa lokalu na potrzeby utworzenia żłobka</b>		
1	Element	<b>c.w.u.</b>		
1.1	KNRW 215/111/1 (1)	Rurociągi z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20'mm	m	12,40
1.2	KNRW 215/111/2 (1)	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych , Fi_zew. 25'mm	m	8,6
2	Element	<b>Kanalizacja wewnętrzna</b>		
2.1	KNRW 215/207/2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi'75'mm	m	5
2.2	KNRW 215/207/3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi'110'mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		15+5	20,000000	
		RAZEM:	20,000000	20,0
2.3	KNRW 215/222/3	Czyszczaaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi'160'mm	szt	1
2.4	KNNR 5/1209/1 (1)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach,	otwór	1
2.5	KNRW 215/116/1 (1)	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do baterii, . o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20'mm	szt	4
2.6	KNRW 215/116/2 (1)	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czepalnych, o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 25'mm	szt	4
2.7	KNRW 215/135/2	Zawór czepalny Dn'20'mm	szt	4
2.8	KNR 215/117/1	Mieszacz natryskowy, Dn'15x20'mm	szt	1
2.9	KNR 215/110/4	Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki niemieszkalne, rurociągi Fi do 65'mm	m	21
2.10	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15'mm	szt	3
2.11	KNNR 4/232/2 (3)	Brodzik dla dzieci	kpl	1
2.12	KNRW 215/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	kpl	3
2.13	KNNR 4/234/5	Bidet z baterią i syfonem	kpl	1
2.14	KNRW 215/230/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa	kpl	3