

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przebudowa lokalu na potrzeby utworzenia żłobka w budynku Politechniki Rzeszowskiej</b>		
1	Element	<b>Instalacja elektryczna wewnętrzna</b>		
1.1	KNNR 5/1207/1	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtykowych, w cegle	m	40
1.2	KNNR 5/101/2 (1)	Rury winidurkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi'21	m	40
1.3	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm <sup>2</sup> -3x1,5		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5+16+12+22+22+12	89,000000	
		RAZEM:	89,000000	m
1.4	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm <sup>2</sup> 3x2,5		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10+26+8+26+26+14	110,000000	
		RAZEM:	110,000000	m
1.5	KNNR 5/302/1	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze	szt	4
1.6	KNNR 5/302/6 (2)	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'80, 4-otworowe,	szt	2
1.7	KNNR 5/306/3	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy herm. IP-54	szt	2
1.8	KNNR 5/306/3	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej	szt	2
1.9	KNNR 5/308/1	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, . Gniazda hermetyczne z wyłącznikiem	szt	4
1.10	KNNR 5/504/1	Oprawa żarowa, zawieszana	kpl	2
1.11	KNNR 5/504/2	Oprawa przykręcana typu kinkiet	kpl	3
1.12	KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	8