

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa lokalu na potrzeby utworzenia żłobka		
1	Element	Roboty rozbiórkowe, uzupełnienie ścian		
1.1	KNR 401/329/5	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość 25 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,90+5*5,80+1,90)*0,25	8,700000	
		RAZEM:	8,700000	m3 8,70
1.2	KNR 401/313/3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla nadproży		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6*3,10*0,25	4,650000	
		RAZEM:	4,650000	m3 4,65
1.3	KNR 404/105/4	Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		22,50+24+14,10+33	93,600000	
		RAZEM:	93,600000	m2 93,60
1.4	KNRW 401/819/5	Rozebranie posadzek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenia 7, 9, 10, 15, 16,	41,26+41,23+9,96+41,09+16,89	150,430000
		RAZEM:	150,430000	m2 150,43
1.5	KNRW 202/147/1	Ułożenie nadproży prefabrykowanych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12*3,1	37,200000	
		RAZEM:	37,200000	m 37,200
1.6	DC 20/121/2	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi	m2	41,09
1.7	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych ze ścian	m2	52
1.8	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych ze ścian	m2	210
1.9	KNR 1901/1019/3	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10*0,9*2,0	18,000000	
		RAZEM:	18,000000	m2 18,00
1.10	KNNR 3/302/1	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany gr. 12 cm	(1,90+0,64+1,90+0,84+1,90+1,40+1,40+1+5,25+1,90+0,40)*0,12	2,223600
		ściany gr. 25 cm	(2,1+6,50+2,10)*0,25	2,675000
		RAZEM:	4,898600	m3 4,90
2	Element	Wykonanie nowych ścian		
2.1	KNR 27/162/2	Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianki do 4,5 m, grubość 11,5 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6+12+12,40	30,400000	
		RAZEM:	30,400000	m2 30,40
3	Element	Podłogi i posadzki		
3.1	KNNR 2/1205/9	Posadzka z paneli podłogowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom. 16	16,89	16,890000
		pom. 15	41,09	41,090000
		pom. 7	41,26	41,260000
		pom. 9	41,23	41,230000
		pom. 10	9,96	9,960000
		RAZEM:	150,430000	m2 150,43
3.2	KNR 202/9926/2	(WaCeTOB 3/94) Posadzki z płytek terakotowych szklwionych układanych przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 20x20	m2	20,20
4	Element	Tynki wewnętrzne i okładziny		
4.1	KNNR 3/603/1 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2	2
4.2	KNR 202/9924/3	(WaCeTOB 3/94) Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 20x30	m2	13,85
4.3	KNR 202/9931/1 (1)	(WaCeTOB 8-9/94) Cokoliki 10 cm	m	24

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.4	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą zmywalną - dwukrotnie łazienki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity 20,20 20,200000		
		ściany 18,50 18,500000		
		RAZEM: 38,700000	m2	38,70
4.5	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą zmywalną dwukrotnie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity 41,09 41,090000		
		ściany 84 84,000000		
		RAZEM: 125,090000	m2	125,09
4.6	KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą dwukrotnie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity 274 274,000000		
		ściany 42+81+26+48+54 251,000000		
		RAZEM: 525,000000	m2	525,00
4.7	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	84
4.8	DC 19/522/1	Szpachlowanie tynków renowacyjnych - grubość warstwy szpachli 1 mm	m2	210
4.9	KNNR 2/1206/6	Listwy narożne	m	12
5	Element	Ścianki działowe - zabudowa kabin do wys. 2m		
5.1	KNZ 3/101/1	Ścianki działowe wydzielające WC dla dzieci do wys. 2 m- kalkulacja własna -ścianki 4 szt 1,0x1,50 m, drzwi 3 szt. 1,0x1,50 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4*1,2 4,800000		
		RAZEM: 4,800000	mb	4,80
6	Element	Drzwi		
6.1	KNRW 202/1025/1	Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt	6
6.2	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, fabrycznie wykończone, 900x200 cm szt	m2	6
7	Element	Wykonanie ogrodzenia		
7.1	KNNR 2/1602/2 (1)	Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów (rozstaw słupków co 3 m), wysokość elementu do 1,5 m, słupki z kształowników z bramką		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6+10+4 20,000000		
		RAZEM: 20,000000	m	20,000
8	Element	Montaż urządzeń		
8.1	Kalkulacja indywidualna	Domek ze zjeżdżalnią plastikową i liczydłem	kpl	1
8.2	Kalkulacja indywidualna	bujak	szt	2
8.3	Kalkulacja indywidualna	Zestaw sklepik (4 elementy w tablica do malowania kredą)	kpl	1
8.4	Kalkulacja indywidualna	Ławki	szt	2
8.5	Kalkulacja indywidualna	Pojazd	szt	1
8.6	Kalkulacja indywidualna	Karuzela tarczowa	szt	1
8.7	Kalkulacja indywidualna	Pojazd pociąg drewniany wykończony płytą HDPE	szt	1